

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:6211

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:1850

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ:03/06/2025

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ:ΟΧ /

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:-

ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΠΑΓΙΟΥ	ΣΥΝΔ. ΜΕ ΠΑΓΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ ΕΙΔΙΚΑ1899	1899 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΟΧΙ	1

ΣΥΝΟΛΟ: 1

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τεχνική Περιγραφή

Η θύρα θα διαθέτει τα παρακάτω:

- Διπλή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6mm.
- Εσωτερικά κάθετα νεύρα σε σχήμα «ω» από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm.
- 14 σημεία ασφαλείας της πόρτας.
- 8 σημεία ασφαλείας στην πλευρά της κλειδαριάς.
- 6 σταθερά στην πλευρά των μεντεσέδων.
- Κλειδαριά ασφαλείας ciperre δίστροφη με καταπέλτη defender και μικρό κλειδί.
- Μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη πάχους 1,5mm.
- 2 ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες κατά ύψος.
- Σύρτη ασφαλείας.
- Πανοραμικό μάτι.
- Αυτόματο ρυθμιζόμενο μηχανικό ανεμοφράκτη.
- Εσωτερική μόνωση της πόρτας με πετροβάμβακα.
- Διαστάσεις ανοίγματος χτίστη 2,24μ. και πλάτος 0,90μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποξήλωση της υφιστάμενης θύρας, η οποία θα απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

Η νέα θύρα θα πρέπει να ανοίγει εκτός από το κλειδί της με αυτόματο μηχανισμό, ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί), το οποίο θα συνεργάζεται με σύστημα ενδοεπικοινωνίας (θυροτηλέφωνο) δύο (2) εισόδων. Στην θύρα θα τοποθετηθεί μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος. Η θέση των μπουτόν της ενδοεπικοινωνίας και του ανοίγματος της θύρας, θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία.

Η θύρα θα είναι **λευκή** και τα χερούλια θα είναι **inox**.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση τοπικών μερεμετιών στην τοιχοποιία, που τυχόν προκύψουν από τις εργασίες αποξήλωσης- τοποθέτησης.

Στην προσφορά θα συμπεριληφθεί και η εργασία τοποθέτησης της θύρας καθώς και όλων των μηχανισμών και εξαρτημάτων που αναφέρονται ποιο πάνω.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης της θύρας.

Παράδοση σε 15 ημέρες από την ανάθεση.

Εγγύηση θυροτηλεφώνου 2 έτη.

Εγγύηση θύρας τουλάχιστον 5 έτη, ανάλογα με τον κατασκευαστή.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες προδιαγραφές (κανονισμοί, πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Λήψη βεβαίωσης - ενημέρωσης του εργολήπτη για τον χώρο και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Η βεβαίωση αυτή θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται (σφραγίδα εταιρείας) από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα είναι και γνώστης του αντικειμένου.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, οιοδήποτε έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει σε προγενέστερο χρόνο, το οποίο έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής, να το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ορθά, εμπρόθεσμα, και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή να είναι επιτυχής. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων).
3. Υποβολή, από τους υποψήφιους ανάδοχους, αναλυτικά όλων των εργασιών που θα υλοποιήσουν και όλων των υλικών και των χαρακτηριστικών τους, που θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

4. Βεβαίωση πλήρους συμμόρφωσης με τις αναρτώμενες εργασίες, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες.

Η επίσκεψη των υποψήφιων ανάδοχων θα προγραμματιστεί, αυστηρά, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 2132068907).

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα νόμιμα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, και να τα προσκομίσει όταν του ζητηθεί.
- Οι αποξηλώσεις, όπου προβλέπονται, θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα οικοδομή. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες όπου θα χρειαστεί να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης.
- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη κι έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί κι έτοιμοι προς χρήση.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές κι εργασίες.
- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το προσωπικό του είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για τη λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις εργασίες του έργου.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.
- Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη φύλαξη υλικών κι εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Γενικά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση κι εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν

ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται κι επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.

- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια κι αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).