ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 6749
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4786
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 10/03/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 ΒΑΣΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ELEKTRA HELLAS A.E" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1.935,00 + Φ.Π.Α.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΜΟΝΑΔΙΚΟ / ELEKTRA HELLAS A.E.**
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ: -

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ
17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ	0879	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2026	ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ

Κατά την διάρκεια της συντήρησης ο ανάδοχος θα εκτελεί μια φορά κάθε μήνα, με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τις κάτωθι εργασίες:

- Έλεγχος τάσεων τροφοδοτικών ως επίσης της κυμάτωσης (RIPLE) της τάσης DC.
- Έλεγχος γειώσεων και ιδιαίτερα των γειώσεων του θωρακισμένου καλωδίου από την πλευρά της παροχής 230 V A.C.
- Έλεγχος των μονάδων W/C κατά προτεραιότητα λόγω κλήσης ανάγκης από το τραβηχτό διακόπτη, ιδιαίτερη προσοχή στην οξείδωση των επαφών των μονάδων αυτών / μονάδα ακύρωσης και τραβηχτού διακόπτη.
- Έλεγχος των μονάδων κρεβατιών και ακύρωσης δωματίου, μέτρηση της κατάστασης των πουάρ των ασθενών με ειδικό όργανο για την κατάσταση των επαφών των πουάρ λόγω συχνής χρήσης των.
- Έλεγχος των μονάδων κρεβατιών και ακύρωσης δωμάτιου, μέτρηση της κατάστασης των πουάρ των ασθενών με ειδικό όργανο για την κατάσταση των επαφών των πουάρ λόγω συχνής χρήσης των.

Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση ανταπόκριση εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες, και την πρώτη εργάσιμη μετά από Σαββατοκύριακο και αργίες, δίνοντας λύση και αποκαθιστώντας την καλή λειτουργία του συστήματος.
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να **υποβάλει έκθεση εντός δέκα πέντε (15) ημερών** για την κατάσταση καθενός από τα υφιστάμενα συστήματα κλήσης αδελφής ξεχωριστά.
Επίσης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος, θα τηρεί ειδικό βιβλίο για κάθε σύστημα κλήσης αδελφής στο οποίο θα καταγράφονται εργασίες συντήρησης και τυχόν επισκευές και θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Αρμόδιο Υπεύθυνο Μηχανικό του Νοσοκομείου. Το παραπάνω αναφερόμενο βιβλίο θα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και υποχρέωση του ανάδοχου είναι να το προσκομίσει άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μαζί με την ανωτέρω έκθεση.
Ο συντηρητής μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Νοσοκομείου) θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου, να τηρεί όλους τους νόμους που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις, για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια του έργου των εργαζομένων και έναντι τρίτων, είναι ο ανάδοχος των εργασιών.

Σε περίπτωση βλάβης που δεν επιδέχεται άμεσης αποκατάστασης, θα γίνεται διάγνωση και εγγράφως θα περιγράφονται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου τα υλικά που χρειάζονται για την επισκευή, καθώς και το κόστος αυτών. Κατόπιν έγκρισης και εντολής ο ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικατάσταση των ανωτέρω υλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο συντηρητής, κατόπιν αυτοψίας των τεχνικών του, η οποία θα συνοδεύεται με αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση και μετά από έγκριση του Νοσοκομείου, θα προβαίνει κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση εκτάκτων εργασιών στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις (κονσόλες). Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τιμές των ανταλλακτικών – υλικών (ανά τεμάχιο), που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί με την προσφορά του, με τους αντίστοιχους κωδικούς είδους, ως κάτωθι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Πρίζα κονσόλας χειριστηρίου ασθενούς RJ11, RJ45, 5pin, 7pin, 24pin	15,00
2	Πρίζα κονσόλας χειριστηρίου ασθενούς αυτόματης αποσύμπλεξης 9pin	20,00
3	Χειριστήριο ασθενούς (πουάρ κλήσης)	15,00
4	Χειριστήριο ασθενούς με μπουτόν κλήσης αδελφής και μπουτόν ελέγχου φωτισμού RJ11, RJ45, 5pin, 7pin, 24pin, αυτόματης αποσύμπλεξης 9pin	45,00
5	Φωτιστικό διαδρόμου συστήματος κλήσης αδελφής Aiphone	30,00
6	Φωτιστικό διαδρόμου συστήματος κλήσης αδελφής Tunstall	80,00
7	Φωτιστικό διαδρόμου συστήματος κλήσης αδελφής Ackermann με επεξεργαστή	250,00
8	Μονάδα ενδοεπικοινωνίας δωματίου Tunstall	350,00
9	Μονάδα ενδοεπικοινωνίας δωματίου Ackermann	380,00
10	Μπουτόν κλήσης παρουσίας ακύρωσης Tunstall	50,00
11	Μπουτόν κλήσης παρουσίας ακύρωσης Ackermann	50,00
12	Μπουτόν ακύρωσης Aiphone	30,00
13	Τραβηχτός διακόπτης κλήσης W.C.	40,00
14	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Tunstall χωρίς ενδοεπικοινωνία	200,00

15	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Ackermann χωρίς ενδοεπικοινωνία	250,00
16	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Tunstall με ενδοεπικοινωνία	450,00
17	Κεντρική μονάδα ενδείξεων στάσης αδελφής Ackermann με ενδοεπικοινωνία	550,00

Η προμήθεια με τις ως άνω τιμές των ανταλλακτικών από τον ανάδοχο θα είναι δεσμευτική, καθ' όλη τη διάρκεια της συντήρησης μηνός, ενώ η αμοιβή εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης. Ο ανωτέρω πίνακας είναι απόρροια της τελευταίας σύμβασης με το συντηρητή.

Σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης, λόγω πεπαλαιωμένης και μη υποστηριζόμενης εγκατάστασης (end of live service), ο ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιήσει αντίστοιχη πλήρως τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση στην Τεχνική Υπηρεσία.