

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7118

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5077

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 25/09/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                             | ΚΑΕ  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                 | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 60 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 0879 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΟΧΙ              |

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ**  
**ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ**

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Επισκευή αυτόματης συρόμενης θύρας εισόδου στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο, με αντικατάσταση του μηχανισμού αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων συναφών υλικών, για την πλήρη και ορθή λειτουργία της ανωτέρω αναφερόμενης αυτόματης συρόμενης θύρας.

**Περιγραφή**

- Να περιλαμβάνει κορμό και καπάκι αλουμίνιου, με αντικραδασμικό σύστημα, για τα βαγόνια (λάστιχο κάτω από τον οδηγό τους).
- Μοτέρ και πλακέτα λειτουργιών, ευρωπαϊκής προέλευσης, με όλες τις πιστοποιήσεις EN16005.
- Να υποστηρίζει και εντολές πυρανίχνευσης.
- Χειριστήριο με κλείδωμα, προκειμένου να είναι ελεγχόμενος ο χειρισμός.
- Με σύστημα Antirapic μπαταριών (σε περίπτωση διακοπή ηλεκτροδότησης, η θύρα θα πρέπει να ανοίγει με την αρωγή των μπαταριών και να παραμένει ανοικτή καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής).
- Κλειδαριά με χειροκίνητη απασφάλιση.
- **Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών.**
- Στο κόστος, περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού μηχανισμού και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από το νοσοκομείο.
- Επίσης περιλαμβάνονται, όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και οι απαραίτητες ρυθμίσεις, για την ορθή λειτουργία του μηχανισμού, ακόμα και εάν αυτά δεν κατονομάζονται.
- Χρόνος παράδοσης, **άμεσος** και σε κάθε περίπτωση **έως το πολύ 7 ημέρες** από την ανάθεση.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα και καθαρότητά τους.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους και ο κατασκευαστής τους.

Κατά την παραλαβή θα εκτελεστεί έλεγχος από το Νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο που ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές (τεμάχια, διαστάσεις κλπ). Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις των υπό παράδοση ειδών από τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος και μη

αντικατάσταση του με άλλο απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα, να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες προδιαγραφές (κανονισμοί, πρότυπα ασφαλείας και πιστοποιήσεις).

#### **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

1. Λήψη βεβαίωσης - ενημέρωσης του εργολήπτη για τον χώρο και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.  
Η βεβαίωση αυτή θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται (σφραγίδα εταιρείας) από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα είναι και γνώστης του αντικειμένου.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, οιοδήποτε έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει σε προγενέστερο χρόνο, το οποίο έχει συνάφεια με το αντικείμενο της τεχνικής περιγραφής, να το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ορθά, εμπρόθεσμα, και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή να είναι επιτυχής. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων).

Η επίσκεψη των υποψήφιων ανάδοχων θα προγραμματιστεί, αυστηρά, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 2132068907).

#### **Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις**

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα νόμιμα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, και να τα προσκομίσει όταν του ζητηθεί.
- Οι αποξηλώσεις, όπου προβλέπονται, θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα οικοδομή. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες όπου θα χρειαστεί να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης.
- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη κι έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί κι έτοιμοι προς χρήση.

- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές κι εργασίες.
- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίζει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το προσωπικό του είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για τη λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του έργου.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.
- Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη φύλαξη υλικών κι εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Γενικά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση κι εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται κι επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια κι αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).