ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 7200
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5149
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 05/11/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ:**ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.:**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:**ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA), ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ Νο250 ΤΗΣ Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΚΑΕ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ
29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0879	Τοποθέτηση 7 νέων πριζών δικτύου και patch panel στο γραφείο της ΑΧ στον 2ο όροφο λόγω αστάθειας δικτύου	ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA), ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ Νο250 ΤΗΣ Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης μη ορθής δομημένης καλωδίωσης data, στο γραφείο ιατρών της Α' Χειρουργικής (Νο 250), λόγω αστάθειας δικτύου.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

- Εγκατάσταση επτά (7) νέων πριζών data στο γραφείο ιατρών (Cat6 διπλή με κουτί εντοιχισμού x 3 και μία Cat6 μονή με κουτί εντοιχισμού), σε σημεία που θα υποδειχθούν από το τμήμα και την τεχνική υπηρεσία.
- Εγκατάσταση τεσσάρων (4) καινούριων επιτοίχιων πολύπριζων, έξι (6) θέσεων.
- Εγκατάσταση Patch Panel 24 θέσεων Cat6.
- Πιστοποίηση νέων γραμμών

Η καλωδίωση και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον 6Ε και η απόληξη τους στους ως άνω χώρους και στο Rack του 2^{ου} ορόφου της παλαιάς πτέρυγας, έξωθεν από το Γραφείο ιατρών 250, θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και από το Τμήμα Πληροφορικής. Στο ανωτέρω αναφερόμενο Rack, απαιτείται αντίστοιχη εγκατάσταση Patch Panel 24 θέσεων με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Η δρομολόγηση της καλωδίωσης, θα γίνει με εγκατάσταση αντίστοιχων διαστάσεων καναλιών όδευσης, τόσο για τα καλώδια data, όσο και για τα αντίστοιχα των πολύπριζων (διευθετημένα και με την απαιτούμενη στερέωση, ορθά διαμορφωμένα και χωρίς κανένα κενό στις ενδιάμεσες ενώσεις τους) και διαμέσου της υφιστάμενης ψευδοροφής, μέχρι το ως άνω Rack (διευθετημένα και με την απαιτούμενη στερέωση). Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει οτιδήποτε υλικό – μικροϋλικό απαιτηθεί (π.χ. κανάλια, βίδες στήριξης κ.τ.λ), έστω κι αν αυτό δεν κατονομάζεται στην παρούσα.
Επισημαίνεται ότι, οι συνολικές αποστάσεις του Rack, μέχρι τους ανωτέρω αναφερόμενους χώρους που θα εγκατασταθούν οι νέες πρίζες, θα μετρηθούν από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο (συνολικά απαιτούμενα μέτρα καλωδίωσης ~ 150μ., χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, καθόσον η ακριβής μέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο).
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες, θα πραγματοποιηθούν **<u>άμεσα</u>** και σε συνεννόηση με το τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση.

- Παράδοση εργασιών 1 εργάσιμη από την ανάθεση.

<u>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)</u>
<u>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</u>

1. **Λήψη βεβαίωσης - ενημέρωσης του εργολήπτη για τον χώρο και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.**

   Η βεβαίωση αυτή θα εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται (σφραγίδα εταιρείας) από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα είναι και γνώστης του αντικειμένου.
2. **Βεβαίωση πλήρους συμμόρφωσης με τις αναρτώμενες εργασίες, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες.**

3. **Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, οιοδήποτε έργο του Νοσοκομείου έχει αναλάβει σε προγενέστερο χρόνο, να το έχει παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ορθά, εμπρόθεσμα, και η παραλαβή του έργου από την επιτροπή να είναι επιτυχής. Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, μαζί με την προσφορά του, θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία θα λαμβάνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (που είναι η καθ' ύλην αρμόδια παρακολούθησης και εκτέλεσης τεχνικών έργων).**

Η επίσκεψη των υποψήφιων ανάδοχων θα προγραμματιστεί, αυστηρά, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 2132068907).

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα νόμιμα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, και να τα προσκομίσει όταν του ζητηθεί.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές κι εργασίες.
- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το προσωπικό του είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για τη λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών του έργου.
- Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας (εφόσον είναι απαιτητό) και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.
- Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται <u>να απομακρύνει όλα τα απομένοντα υλικά και να καθαρίσει τους χώρους εργασίας</u>.
- Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη φύλαξη υλικών κι εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Γενικά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση κι εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται κι επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.

- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασης τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια κι αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).