

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2357

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 1671

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/05/2020

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΑΕ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΟ |
|----------|-----------------------------------|--|------------------|
| 59 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ 0863 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΗΤΕΣ) & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΟΧΙ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΗΤΕΣ) & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

- Οι σήτες θα είναι από πλέγμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, ποιότητας “fiberglass” για να μη σαπίζουν, χρώματος γκρι.
- Όπου χρειάζεται πλαίσιο θα κατασκευαστεί από αλουμίνιο λευκού χρώματος.
- Όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί κινητή σήτα, θα τοποθετηθεί σταθερή.
- Όπου υπάρχει σκελετός θα αντικατασταθεί μόνο το πλέγμα και σε κάποια παράθυρα θα γίνει επισκευή της υφιστάμενης σήτας, όπου είναι εφικτό.
- Στις εργασίες θα συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά κι εργασία διαμόρφωσης οπών, κατασκευής και τοποθέτησης των σητών κι αποκατάσταση τυχόν μερεμετιών.
- Να δοθεί γραπτή εγγύηση 2 ετών.
- Τα αντικουνουπικά συστήματα θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου EN13561.

Εξέταση πιθανότητας τοποθέτησης σητών σε 16 δωμάτια στο κτήριο του Οίκου Αδελφών, χωρίς αντικατάσταση κουφωμάτων, και κατάθεση αντίστοιχης προσφοράς, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην τελική αξιολόγηση.

| A/A | ΤΜΗΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΕΜ |
|-----|--|--------------------------------|----------|-----|
| 1 | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΣΤΑΘΕΡΗ | 1 |
| 2 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ (ΔΩΜ.ΙΑΤΡΩΝ) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 3 | Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΓΡ.ΙΑΤΡΩΝ) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| | 1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ | | | |
| 4 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.125 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 5 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.124 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 6 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.122 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 7 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.144 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 2 |
| 8 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.145 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| | 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ (ΑΧ) | | | |
| 9 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.245 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 10 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.225 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 11 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.228 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| | 3^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΓΟΑ | | | |
| 12 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.325 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 3 |
| 13 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.324 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 14 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.323 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 2 |
| 15 | ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΔΩΜ.335 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 2 |
| 16 | 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ | | 1 |

| | | | | |
|----|---|-----------|----------|----|
| | | ΣΗΤΑΣ | | |
| 17 | ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 3 |
| 18 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ | | | |
| 19 | 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 20 | 3 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| 21 | 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΟΜΕΝΗ | 1 |
| | 5^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ (ΝΠ5) | | | |
| 22 | ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| 23 | ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| 24 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| | + 1 ΠΟΜΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ | | | |
| 25 | ΓΡΑΦΕΙΟ 151 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | | | |
| 26 | ΧΩΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 4 |
| 27 | WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | | | |
| 28 | ΠΑΡΑΘΥΡΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 8 |
| | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | | | |
| 29 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΑΛΛΟ | | | |
| | ΣΤΑΘΕΡΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| | ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | 1 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 47 |

Απαραίτητη για την υποβολή προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, η λήψη βεβαίωσης - ενημέρωσης του εργολήπτη για τον χώρο και την ιδιαιτερότητα του έργου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η επίσκεψη των υποψήφιων αναδόχων, για να λάβουν γνώση του έργου, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία (2132068907)

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τους χώρους του έργου για να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, να προβεί στις ακριβείς προμετρήσεις και σύμφωνα με αυτές να διαμορφώσει την τελική προσφορά του.
- Οι αποξηλώσεις – όπου προβλέπονται- θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν φθορές στην υπάρχουσα υποδομή, ο ανάδοχος θα διαθέσει τα κατάλληλα συνεργεία για την μεταφορά των αντικειμένων που πρέπει να μετακινηθούν για να απελευθερωθούν οι επιφάνειες όπου θα χρειασθεί να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης.
- Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων τμημάτων του Κτιρίου.
- Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων για την μεταφορά των υλικών και αποξηλωθέντων υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π.

- Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην επιτροπή δείγματα των υλικών που θα εφαρμόσει για τον έλεγχο και την έγκριση της ποιότητας τους.
- Όλα τα υλικά θα πρέπει να μην περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορούν να βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, να είναι αρίστης ποιότητας, θα απαιτηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικών ISO. Η πιστοποίηση ISO μπορεί να αναφέρεται στην συσκευασία των υλικών ή/και στην ιστοσελίδα της παρασκευάστριας εταιρίας.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα υφίσταται επί τόπου επιβλέπων εκ μέρους του αναδόχου.
- Όλα τα αποξηλωθέντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν εκτός Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι να παραδοθούν απολύτως καθαροί και έτοιμοι προς χρήση .
- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση (π.χ. μερεμέτια και αποκαταστάσεις χρωμάτων ή και δαπέδων στους παρακείμενους χώρους).
- Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα για τέτοιου είδους κατασκευές και εργασίες.
- Ο προγραμματισμός των εργασιών τοποθέτησης θα γίνει σε συνεργασία με τους υπευθύνους του τμήματος και με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
- Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του όπως ορίζει ο νόμος καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και να προσκομίσει σε κάθε ζήτηση του νοσοκομείου όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι ασφαλισμένο. Οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί εξαιτίας των εργασιών σε προσωπικό του αναδόχου ή σε άτομα που κυκλοφορούν στην πλησιέστερη περιοχή του έργου θα είναι αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται για την λήψη των μέτρων προστασίας και τη σήμανση και τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφαλή εκτέλεση του έργου.
- Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών και εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.
- Τυχόν ελλείψεις στην σχεδιαστική απεικόνιση θα αντιμετωπιστούν από τον κατασκευαστή ο οποίος θα πρέπει να επιτύχει την άριστη λειτουργία των κατασκευών.
- Γενικά ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει κατά την κατασκευή κάθε απαιτούμενο μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επιμέρους στοιχείων και της όλης κατασκευής. Διευκρινίζεται ότι, έστω κι αν κάτι δεν ορίζεται από την περιγραφή, τα σχέδια είτε τέλος από τις οδηγίες – εντολές της Υπηρεσίας, κάθε εργασία πρέπει να είναι άρτια ως προς την κατασκευή, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις ποσοτήτων.